

Kosztorys ofertowy - Przebudowa drogi gminnej w m. Białynin Południe

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1.1.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01. KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km		0,51		
1.1.2 Nr STWiOR: D - 01.01.01. KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15-cm, mechanicznie	m2		1 910		
1.1.3 Nr STWiOR: D - 02.01.01 KNNR 1/208/1 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalsze 10 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe i asfaltowe, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t - wywiezione kruszywa z istn. podbudowy na place składowe wskazane przez Inwestora	m3		286,5		
1.1.4 Nr STWiOR: D - 02.01.01 KNNR 1/209/3 Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-II	m3		281		
1.1.5 Nr STWiOR: D - 02.01.01 KNNR 1/214/1 (1) Zasypanie wykopów powstałych po usunięciu podbudowy, spycharki, wraz z zagęszczeniem, kategoria gruntu I-II	m3		131		
1.1.6 Nr STWiOR: D - 02.01.01 KNNR 1/208/1 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalsze 10 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe i asfaltowe, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t - wywiezione we własne miejsce składowania wykonawcy	m3		80,5		
1.1.7 Nr STWiOR: D - 05.03.11 SEK 601/103/4 (1) Frezowanie bądź rozebranie nawierzchni asfaltowych na głębokości do 4-cm, samochód 5,0-10,0-t frezowanie stniejących nawierzchni asfaltowych w celu ułożenia zakładki asfaltowej	m2		18		
1.1.8 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNR 225/307/4 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie	m2		70		
2 Roboty ziemne					
2.1 Roboty ziemne					
2.1.1 Nr STWiOR: D - 02.03.01 KNNR 1/311/1 Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu I-II	m3		69,5		
2.1.2 Nr STWiOR: D - 02.03.01 KNNR 1/409/7 (2) Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-II	m3		69,5		
3 Roboty nawierzchniowe					
3.1 Jezdnia					
3.1.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2		2 053		
3.1.2 Nr STWiOR: D - 04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20-cm	m2		2 053		
3.1.3 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNNR 6/1005/7 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem	m2		1 975		
3.1.4 Nr STWiOR: D - 05.03.05B KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa AC16W, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		1 915		
3.1.5 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNNR 6/1005/7 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem	m2		1 915		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.1.6 Nr STWiOR: D - 05.03.05A KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa AC11S, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		1 839		
3.2 Uzupełnienie między krawędzią jezdni a obszarem przyległym					
3.2.1 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/4 Wykonanie uzupełnienia, materiał pochodzący z rozbiórki podbudowy	m3		76		
3.2.2 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/1 Profilowanie uzupełnienia	m2		558		
3.2.3 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/2 Zagęszczenie uzupełnienia	m2		558		
4 Roboty nawierzchniowe					
4.1 Roboty wykończeniowe					
4.1.1 KNR 221/302/9 (3) Przesadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,7-m, ziemia kompostowa	szt		4		
4.1.2 KNR 405/210/2 Wymiana hydrantu nadziemnego na hydrant podziemny.	kpl		2		
4.1.3 Nr STWiOR: D - 05.03.11 KNR 225/307/2 Ustawienie ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych, prefabrykowanych osadzonych w gruncie stopie betonowej uprzednio zdemontowane	m2		70		
4.1.4 Nr STWiOR: D - 01.01.01. Kalkulacja indywidualna Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		1		