

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejącej linii n.n.
ADRES INWESTYCJI : Celigów ze stacji trafo Celigów PGR
INWESTOR : Gmina Głuchów
ADRES INWESTORA : 96-130 Głuchów ul. Aleja Klonowa 5
BRANŻA : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejącej linii n.n. w Celigowie gm. Głuchów ofertowy						
1	45231400-9	Podwieszenie przewodów izolowanych na istniejącej linii n.n.. obwód ze stacji 2-0867 Celigów PGR				
1	KNNR 5 1101-d.1 01	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie Śruba hakowa	szt.	14		
2	KNNR 5 0902-d.1 02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy analogicznie-uchwyt odciągowy tyou SO-34.96 dla linii izolowanej	szt.	6		
3	KNNR 5 0902-d.1 02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy analogicznie-uchwyt narożny dla linii izolowanej	szt.	1		
4	KNNR 5 0902-d.1 01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy analogicznie - uchwyt przelotowy typu SO 140 dla linii izolowanej	szt.	9		
5	KNNR 5 0905-d.1 01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35mm2	km.przew.	0.625		
6	KNNR 5 0906-d.1 03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	2		
7	KNNR 5 1203-d.1 05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	2		
2	45316110-9	Oprawy oświetleniowe				
8	KNNR 5 1002-d.2 01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie Wysięgnik jednoramienny	szt.	8		
9	KNNR 5 0902-d.2 06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik SV 19.25	szt.	8		
10	KNNR 5 1004-d.2 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OUS 70 W	szt.	8		
11	KNNR 5 0203-d.2 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x2.5mm2 w wysięgnikach 8*4=32	m	32		
3		Skrzynka SON				
12	KNNR 5 1005-d.3 01	Montaż rur osłonowych na słupie 8+8=16	m	16		
13	KNNR 5 1005-d.3 03	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg Skrzynka SON	kpl.	2		
14	KNNR 5 1003-d.3 02	Montaż przewodów - wciąganie w słupy, rury osłonowe AsXSn 25mm2	kpl.przew.	2		
15	KNNR 5 1203-d.3 05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	8		
4		Badania i pomiary				
16	KNNR 5 1301-d.4 01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1		
17	KNNR 5 1304-d.4 01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) uzim ochronników	szt.	1		
18	KNNR 5 1304-d.4 02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) oprawy oświetleniowe	szt.	8		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Podwieszenie przewodów izolowanych na istniejącej linii n.n.. obwód ze stacji 2-0867 Celigów PGR				
2	Oprawy oświetleniowe				
3	Skrzynka SON				
4	Badania i pomiary				
	RAZEM				

Słownie: