

Kosztorys ofertowy

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Data: 2017-03-22

Budowa: Budowa boiska wielofunkcyjnego

Obiekt: Białynin 49 96-130 Głuchów

gm. Głuchów pow. skierniewicki woj. łódzkie

Zamawiający: Gmina Głuchów

Al. Klonowa 5 96-130 Skierniewice

Jednostka opracowująca kosztorys: "STREET" projekt

Marcin Szewczyk

ul. Iwaszkiewicza 4/2

96-100 Skierniewice

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Marcin Szewczyk,

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Boisko wielofunkcyjne					
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne					
1.1.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01 KNNR 1/112/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty sportowe	ha		0,11		
1.1.2 Nr STWiOR: D - 02.00.01 KNNR 1/201/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV	m3		268		
1.1.3 Nr STWiOR: D - 02.00.01 KNR 201/214/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 5-km odległości transportu, ponad 1-km samochodami samowładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5-t	m3		268		
1.1.4 Nr STWiOR: D - 01.02.01 KNBK 2/101/5 Wyřab drzew wraz z karczowaniem pni i zasypaniem dořów srednica drzew 90-110 cm	szt		2		
1.1.5 Nr STWiOR: D - 01.02.01 KNKRB 1/106/1 (1) Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi transport na odległ. do 2 km - dłuźyc	m3		6,5		
1.1.6 Nr STWiOR: D - 02.03.01 KNKRB 6/1404/1 Zakup i transport materiałów sypkich (piasek grubo i średnioziarnisty na nasypy) w opakowaniach i sztukowych luzem przewóz na odl. 1 km, ładunki materiałów sypkich, ładunek mechaniczny, kruszywo 178,1m3	t		303		
1.1.7 Nr STWiOR: D - 02.03.01 KNKRB 6/1404/7 Transport materiałów sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem dodatek za przewóz za dalszy 25 km po drogach o nawierzchni utwardzonej	t		303		
1.1.8 Nr STWiOR: D - 02.03.01 KNNR 1/311/1 Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowładowczymi, kategoria gruntu I-II	m3		178,1		
1.1.9 Nr STWiOR: D - 02.03.01 KNNR 1/409/7 Zagęszczanie nasypów walcami, samojeźdnymi wibracyjnymi, materiał miejscowy	m3		178,1		
1.2 Ogródenie - piłkochwyty					
1.2.1 Nr STWiOR: Opis PB KNNR 1/301/2 (1) Wykopy pod słupki ogródenia z ładunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III 14x0,3x0,3x1,2	m3		1,52		
1.2.2 Nr STWiOR: Opis PB KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 10 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5-t	m3		1,52		
1.2.3 Nr STWiOR: Opis PB KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i płyty fundamentowe	m3		1,52		
1.2.4 Nr STWiOR: Opis PB KNR 223/401/1 Ogródenie - piłkochwyty h=6m z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,5-4,0-m z rur stalowych wysokości 6-m, skrajny rozstaw 2,7m	m		48		
1.3 Obrzeża oraz nawierzchnia z kostki betonowej					
1.3.1 Nr STWiOR: D - 08.03.01. KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża , betonowa z oporem (147*,034)	m3		5		
1.3.2 Nr STWiOR: D - 08.03.01. KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		147		
1.3.3 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		15		
1.3.4 Nr STWiOR: D - 04.02.01 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu-25-cm	m2		15		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.3.5 Nr STWiOR: D - 05.03.23A KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie kostka betonowa Piccola granito, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub 5cm,	m2		15		
1.4 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego					
1.4.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2		1 050		
1.4.2 Nr STWiOR: D - 04.02.01 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu-25cm	m2		1 050		
1.4.3 Nr STWiOR: D - 04.04.00. KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszywa kamiennego 31.5/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2		1 050		
1.4.4 Nr STWiOR: D - 04.04.00. KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31.5, grubość warstwy po zagęszczeniu 5-cm	m2		1 050		
1.4.5 Nr STWiOR: D - 05.05.05 Kalkulacja indywidualna Nawierzchni poliuretanowa przepuszczalna wraz z elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa kolorowa z wyznaczeniem linii	m2		1 050		
1.5 Wyposażenie wraz z montażem					
1.5.1 Nr STWiOR: Opis PB KNNR 1/301/2 (1) Wykopy pod montaż słupów do korzykówki z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III 4*1*1*1,2	m3		4,8		
1.5.2 Nr STWiOR: Opis PB KNNR 1/301/2 (1) Wykopy pod słupki bramek z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III 4*0,4*0,4*1,2	m3		0,77		
1.5.3 Nr STWiOR: Opis PB KNNR 1/301/2 (1) Wykopy pod słupki do tenisa z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III 2*0,5*0,5*0,5	m3		0,25		
1.5.4 Nr STWiOR: Opis PB KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 10 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładawczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5-t	m3		5,82		
1.5.5 Nr STWiOR: Opis PB KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i płyty fundamentowe	m3		5,82		
1.5.6 Nr STWiOR: Opis PB Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż kompletnego zestawu do koszykówki	kpl.		4		
1.5.7 Nr STWiOR: Opis PB Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż kompletnej bramki do piłki ręcznej	kpl.		2		
1.5.8 Nr STWiOR: Opis PB Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż kompletnego zestawu do tenisa ziemnego	kpl.		1		
1.5.9 Nr STWiOR: Opis PB KNR 223/309/6 (1) Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków dom koszykówki	szt		4		
1.5.10 Nr STWiOR: Opis PB KNR 223/309/5 (2) Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt		4		
1.5.11 Nr STWiOR: Opis PB KNR 223/309/2 (2) Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do tenisa,	szt		2		