

Kosztorys ofertowy

Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu z drogi krajowej nr 72

Data: 2015-06-22

Budowa: Budowa drogi wewnętrznej oraz zjazdu z drogi krajowej nr 72

Obiekt: gm. Głuchów pow. skierniewicki woj. łódzkie
obręb Białynin Krasówka dz. ewid. nr 1119/2, 1097

Zamawiający: Gmina Głuchów

Al. Klonowa 5 96-130 Skierniewice

Jednostka opracowująca kosztorys: "STREET" projekt

Marcin Szewczyk
ul. Iwaszkiewicza 4/2
96-100 Skierniewice

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Marcin Szewczyk,

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty przygotowawcze					
1.1 Roboty przygotowawcze					
1.1.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		0,11		
2 Roboty nawierzchniowe					
2.1 Remont nawierzchni					
2.1.1 Nr STWiOR: D - 02.01.01 KNNR 1/202/8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, usunięcie humusu, koryta pod nawierzchnie jezdni, zjazdów, zatok, chodników, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV	m3		62,9		
2.1.2 Nr STWiOR: D - 02.01.01 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalsze 10 km odległości transportu samochodami samowładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10 t R=10,000 M=10,000 S=10,000	m3		62,9		
2.1.3 Nr STWiOR: D - 06.02.01A KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod przepust, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2		7,2		
2.1.4 Nr STWiOR: D - 06.02.01A KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe	m3		1,1		
2.1.5 Nr STWiOR: D - 06.02.01A KNR 231/605/8 Przepusty rurowe pod jezdnią rury przepustowe z polietylenu PEHD karbowane dwuścienne o sztywności obwodowej 8kP Fi-50-cm	m		12		
2.1.6 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		524		
2.1.7 Nr STWiOR: D - 02.03.01 KNKRB 6/1404/1 Zakup i transport materiałów sypkich (piasek grubo i średnioziarnisty na nasypy) w opakowaniach i sztukowych luzem przewóz na odl. 1 km, ładunki materiałów sypkich, ładunek mechaniczny,	t		7,77		
2.1.8 Nr STWiOR: D - 02.03.01 KNKRB 6/1404/7 Transport materiałów sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem dodatek za przewóz za dalszy 25 km po drogach o nawierzchni utwardzonej R=10,000 M=10,000 S=10,000	t		7,77		
2.1.9 Nr STWiOR: D - 02.03.01 KNNR 1/311/1 Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowładowczymi, kategoria gruntu I-II	m3		4,44		
2.1.10 Nr STWiOR: D - 02.03.01 KNNR 1/409/7 Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-II	m3		4,44		
2.1.11 Nr STWiOR: D - 04.04.02 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu-10-cm	m2		37,5		
2.1.12 Nr STWiOR: D - 04.04.02 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	m2		37,5		
2.1.13 Nr STWiOR: D - 05.03.23A KNR 231/511/3 (2) Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka czerwona	m2		37,5		
2.1.14 Nr STWiOR: D - 04.04.02 KNR 231/114/5 Nawierzchnia z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	m2		510		
2.2 Krzewężniki i obrzeża					
2.2.1 Nr STWiOR: D - 08.01.01B KNR 231/402/4 Ławy pod krzewężniki 20x30, betonowa z oporem (15*0,053)	m3		0,8		
2.2.2 Nr STWiOR: D - 08.01.01B KNR 231/402/4 Ławy podkrzewężniki 12x25, betonowa z oporem (22*0,042)	m3		0,93		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2.2.3 Nr STWiOR: D - 08.01.01B KNNR 6/401/5 Krawężniki betonowe bez łąw, wtopione 12x25-cm, podsypka cementowo-piaskowa	m		22		
2.2.4 Nr STWiOR: D - 08.01.01B KNNR 6/401/2 Krawężniki betonowe bez łąw, wystające 20x30-cm, podsypka piaskowa	m		15		
2.2.5 Nr STWiOR: D - 05.03.04A Kalkulacja indywidualna Wypełnienie szczelin między krawężnikiem/ściekiem a nawierzchnią drogową (jednostronnie) - szczeliny głębokość do 15 cm, szerokość do 0-5cm masa zalewowa	m		15		
3 Roboty wykończeniowe					
3.1 Oznakowanie poziome					
3.1.1 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/705/4 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - usunięcie oznakowania	m2		1		
3.1.2 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/705/4 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowanie ręczne	m2		0,78		
3.2 Pobocza gruntowe					
3.2.1 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/3 (1) Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym	m3		6,4		
3.2.2 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/1 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie	m2		110		
3.3 Inwentaryzacja powykonawcza					
3.3.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01. Kalkulacja indywidualna Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		1		