

## Kosztorys ofertowy

### Przebudowa drogi gminnej

Data: 23/06/2015  
Budowa: Przebudowa drogi gminnej  
Obiekt: obr. Białynin Południe gm. Głuchów woj. łódzkie  
Zamawiający: Gmina Głuchów  
Aleja Klonowa 5 96-130 Głuchów  
Jednostka opracowująca kosztorys: "STREET" projekt  
Marcin Szewczyk  
ul. Iwaskiewicza 4/2  
96-100 Skierniewice

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
<b>1.1 Roboty przygotowawcze</b>					
1.1.1 Nr STWiOR: D.01.01.01. KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km		1		
1.1.2 Nr STWiOR: D.01.01.01. KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15-cm, mechanicznie	m2		3 547		
1.1.3 Nr STWiOR: D.02.00.01 KNNR 1/205/3 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-III	m3		908		
1.1.4 Nr STWiOR: D.02.00.01. KNNR 1/208/1 (2) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalsze 5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t	m3		1 450		
1.1.5 Nr STWiOR: D.02.00.01. KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 8-cm, mechanicznie z wywiezieniem na place składowe Inwestora	m2		181		
<b>2 Roboty ziemne</b>					
<b>2.1 Roboty ziemne</b>					
2.1.1 Nr STWiOR: D - 02.03.01 KNNR 1/311/1 Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowładowymi, kategoria gruntu I-II	m3		139		
2.1.2 Nr STWiOR: D - 02.03.01 KNNR 1/409/7 (2) Zagęszczenie nasypów walcami, samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-II	m3		139		
2.1.3 Nr STWiOR: D.02.01.01. KNR 201/701/2 (2) Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0,4-m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1,0	m		12		
2.1.4 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4-m	m		12		
2.1.5 Nr STWiOR: D.02.01.01. KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, telefonicznych, rury ochronne dwudzielne AROTA, do Fi-110-mm (6,0+6,0)m	m		12		
<b>2.2 Przepusty pod jezdnią</b>					
2.2.1 Nr STWiOR: D – 03.01.03A KNNR 6/1302/3 Oczyszczanie przepustów z namułu, przepust Fi 0,4-m, grubość namułu do 50% jego średnicy	m		12		
<b>3 Roboty nawierzchniowe</b>					
<b>3.1 Jezdnia</b>					
3.1.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2		3 976		
3.1.2 Nr STWiOR: D - 04.02.01. KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15-cm, walec wibracyjny	m2		3 976		
3.1.3 Nr STWiOR: D - 04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20-cm	m2		3 783		
3.1.4 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNNR 6/1005/7 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem	m2		3 654		
3.1.5 Nr STWiOR: D - 05.03.05B KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa AC16W, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		3 654		
3.1.6 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNNR 6/1005/7 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem	m2		3 540		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.1.7 Nr STWiOR: D - 05.03.05A KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa AC11S, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	m2		3 540		
<b>3.2 Uzupełnienie między krawędzią jezdni a obszarem przyległym</b>					
3.2.1 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/4 Wykonanie uzupełnienia, materiał pochodzący z rozbiórki podbudowy	m3		150.5		
3.2.2 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/1 Profilowanie uzupełnienia	m2		1 505		
3.2.3 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/2 Zagęszczenie uzupełnienia	m2		1 505		
<b>4 Roboty nawierzchniowe</b>					
<b>4.1 Roboty wykończeniowe</b>					
4.1.1 Nr STWiOR: D.01.01.01. Kalkulacja indywidualna Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		1		