

Przedmiar robót - Remont nawierzchni drogi gminnej nr 115067E - wloty drogi krajowej

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty nawierzchniowe			
1.1 Jezdnia wlotów drogi krajowej			
1.1.1 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNNR 6/1005/7 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem	87		m2
1.1.2 Nr STWiOR: D - 05.03.05B KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa AC16W KR1-2, wbudowanie mechaniczne, samochód 5-10-t - średnio 75kg/m2	6,53		t
1.1.3 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNNR 6/1005/7 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem	85		m2
1.1.4 Nr STWiOR: D - 05.03.05A KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa AC11S, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	85		m2
1.2 Pobocza			
1.2.1 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/5 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania do 5-cm	35		m2
1.2.2 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/4 Plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem mieszanką piaszczysto-gliniastą	2,7		m3
1.2.3 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/1 Profilowanie uzupełnienia	35		m2
1.2.4 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/1301/2 Zagęszczenie uzupełnienia	35		m2